

Szczecin, dnia 12 lipca 2018 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 15.06.2018 roku dotyczącego WYKONANIA WYSOKOSPRAWNEGO KOMPLETNEGO SYSTEMU OZE OPARTEGO NA TECHNOLOGII PASYWNEGO POZYSKIWANIA ENERGII CIEPLNEJ I CHŁODNICZEJ WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z INSTALACJĄ PIONOWYCH ODWIERTÓW w ramach projektu pn. „Kompleks Usługowy POSEJDON”

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PAKIET 3

- 1) Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z 16.07.2018 na 20.07.2018 , ze względu na obszerny materiał do wyceny oraz konieczność analizy prawnej załączonych dokumentów do przedmiotowego zapytania.

odp. ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. Wyznaczony przez Zamawiającego 30 dniowy jest wystarczający na przygotowanie prawidłowej zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym oferty.

Termin i miejsce określone w Zapytaniu Ofertowym pozostają bez zmian.

- 2) Jaki zakres prac ma obejmować wycena dla br. elektrycznej ?

odp. ZAMAWIAJĄCEGO:

Przedmiot zamówienia obejmuje linie WLZ oraz wyposażenie rozdzielnic w dodatkowe obwody zasilające zgodnie ze schematami wg rysunków: DP-[ELE]-2018-05-28 - rys_02_Rev.00 - _SCHEMAT_TABLIC , DP-[ELE]-2018-05-28 - rys_03_Rev.00 - _SCHEMAT_01TA8, DP-[ELE]-2018-05-28 - rys_04_Rev.00 - _SCHEMAT_TWKUB2 (FRAGMENT). Instalacja elektryczna zasilająca maszynownię i pompy ciepła zostanie włączona do zaprojektowanych rozdzielnic w budynku. Miejscem włączenia linii WLZ zgodnie ze schematem blokowym zasilania tablic piętrowych (rys. DP-[ELE]-2018-05-28-rys01_Rev.00-SCHEMAT ZASILANIA TABLIC) są zaciski za podlicznikiem w rozdzielni RG. Pozostałe linie WLZ są zasilane z rozdzielnic wskazanych na schemacie blokowym zasilania tablic piętrowych. Szynoprzewód SZP4 nie jest przedmiotem zamówienia.

- 3) Czy przewody zasilające pompy będą prowadzone w istniejących trasach kablowych, czy w ofercie należy uwzględnić montaż nowych tras kablowych ?

odp. ZAMAWIAJĄCEGO:

W korytarzach trzonów budynku należy wykorzystać istniejące trasy kablowe do ułożenia okablowania pomiędzy szachtami kablowymi i powierzchnią biurową. Na powierzchniach biurowych należy uwzględnić trasy kablowe na potrzeby rozprowadzenia okablowania do pomp ciepła. Dla linii WLZ zasilania szafy automatyki w Maszynowni należy przewidzieć wykonanie trasy kablowej.

- 4) Czy w wycenie dla br. elektrycznej należy uwzględnić ułożenie przewodów pomiędzy rozdzielnicami a modułami SAP ?

odp. ZAMAWIAJĄCEGO:

Tak. Należy uwzględnić okablowanie o odporności ogniowej pomiędzy modułem SAP i rozdzielnią zasilania pomp ciepła.

- 5) Czy w wycenie dla br. elektrycznej należy uwzględnić dostawę i montaż modułów SAP do sterowania pompami ?

odp. ZAMAWIAJĄCEGO:

Odp.: Tak, moduły należy uwzględnić w ofercie.

- 6) Czy w wycenie dla br. elektrycznej należy uwzględnić ułożenie okablowania od pomp do kontaktronów w oknach ?

Tak. Ułożenie okablowania i podłączenie kontaktronów jest w zakresie zamówienia. Dostawa i montaż kontaktronów poza zakresem zamówienia.